



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW z siedzibą w Przemyślu
DELEGATURA w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 c
tel. 13 43 203 06, tel./fax 13 43 224 01
NIP: 795-20-71-175

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze
36-245 Nozdrzec**

W odpowiedzi na pismo z prośbą o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich przy Kościele filialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Niwistce, gm. Dydnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie przesyła następującą opinię.

Budynek świątyni pochodzi z 1873 roku i stanowi fundację Jana Bobczyńskiego, obiekt usytuowany jest w centrum wsi. W chwili obecnej, na skutek budowy nowej świątyni, obiekt jest nieużytkowany. Został on pozbawiony części wyposażenia ruchomego. Zabytek ten posiada niewielką kubaturę, posadowiony został na fundamencie kamiennym, ściany drewniane z elewacjami wykończonymi pionowym szalunkiem, nakryty jest dachem dwuspadowym z niewielką sygnaturką krytym blachą układaną na rąbek stojący. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna od zewnątrz opasane profilowaną ozdobnie listwą drewnianą. We wnętrzu ściany również szalowane, posadzka wykonana została z sześciokątnych barwionych płytek betonowych.

Zabytek ten nie został wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Dydnia. W związku z powyższym w omawianym przypadku nie zachodzi potrzeba wydawania decyzji konserwatorskiej. Wszelkie niezbędne uzgodnienia dokonywane są w trybie art. 39 Prawa budowlanego.

Parafia planuje przy zabytku realizację następujących prac: wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z naprawą fundamentów i wykonanie odwodnienia, wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz ze zmianą odeskowania, wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzki, remont ścian wewnętrznych wykonanych z desek.

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić **następujące uwarunkowania konserwatorskie:**

1. izolację ścian fundamentowych należy wykonać metodami stosowanymi przy obiektach zabytkowych. Nie należy tutaj implementować nowoczesnych rozwiązań i technologii np. w postaci folii kubelkowej.
2. w miarę możliwości należy zachować obecne poszycie dachu świątyni, w przypadku potrzeby jego wymiany należy powtórzyć sposób i technologię krycia tradycyjnego tj. blachą na rąbek stojący z poziomymi podziałami.
3. pionowy szalunek zewnętrzny należy poddać przeglądowi, zdegradowane elementy wymienić, pozostałe oczyścić i zaimpregnować.
4. stolarka okienna i drzwiowa powinna być powtórzeniem obecnej i należy wykonać ją z drewna. Optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie

- ozdobnych opasek wokół okien w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, w przypadku konieczności ich wymiany należy powtórzyć obecne rozwiązanie.
5. remont ścian wewnętrznych powinien uwzględniać potrzebę rozpoznania i zachowania dawnych dekoracji ścian świątyni. Na obecnym etapie dopuszczalne jest oczyszczenie i ponowne pomalowanie znajdującej się tam boazerii.

Mając powyższe na uwadze planowany do realizacji remont i konserwację kościoła filialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niwistce opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu wyżej wyartykułowanych warunków.

Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Łukasz Dzik
KIEROWNIK LEGATURY W KROŚNIE

Załącznik:

1. Program prac remontowych i konserwacyjnych. Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niwistce.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a/WUOZ Krosno/ŁDZ